Техническое обслуживание погрузчика Gehl

Перечень выполняемых работ	**Показания счетчика моточасов на момент проведения ТО**												
	50	**250**	**500**	**750**	**1000**	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
Общий осмотр машины	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
Замена масла в двигателе	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замена маслянного фильтра двигателя	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замена топливного фильтра		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замена масла в коробках передач			2		2		2		2		2		2
Замена гидравлического масла			1		1		1		1		1		1
Замена гидравлического фильтра			1		1		1		1		1		1
Замена воздушного фильтра			1		1		1		1		1		1
Замена клиновидного ремня					1				1				1
Контроль электропроводки			1		1		1		1		1		1
Контроль и дотяжка винтовых соединений			1				1				1		
Контроль и дотягивание гаек колес	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1
Контроль натяжения клиновидного ремня	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	
Контроль давления в контуре управ-ния погрузчика	1				1				1				1
Контроль давления в контуре передвижения	1				1				1				1
Контроль давления в контуре рабоч. оборуд-я	1				1				1				1
Контроль стрелы и быстрозажимного устройства			1		1		1		1		1		1
Контроль стояночного тормоза					1				1				1
Проверка уровня электролита АКБ			1				1				1		
Проверка натяжения цепи		1		1		1		1		1		1	
Проверка Chek All-Tach Pivot Torgue		1		1	1	1	1	1	1	1		1	1
Проверка уровня масла в коробках передач		2		2		2		2		2		2	
Проверка уровня электролита АКБ	1	1		1		1		1		1		1	
Проверка уровня гидравлического масла	1												
Проверка давления в шинах	1		1								1		
Регулировка осевого зазора стрелы							1		1				1
Регулировка холостого хода двигателя							1						
Регулировка впрыскивающего насоса ТНВД									1				1
Смазка шарниров и замков	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1
Смазка пальцев рабочего оборудования			1				1				1		
Тест системы защитной блокировки	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Чистка радиатора			1		1		1		1		1		1